

anchorX

Sortiment: Das Sortiment können Sie aus der Technischen Dokumentation entnehmen

Bemerkungen:

Vorschlag Ausschreibungstext nach NPK 164

164	Verankerungen und Nagelwände
400	Ungespannte Anker
410	Ungespannte Versuchsanker
410.100	Beschreibung von Versuchsankern
400.110	D&A System ANCHORX+210
01	Gewindestabanker
02	Stahlgüte ... N/mm ²
03	Schutzstufe (gem. SIA 267)
04	Innerer Tragwiderstand R _{i,k} min. ... kN
05	Ankerlänge max. ... m
06	Bohrachse fallend oder steigend ... grad
07	Marke, Typ ... nach Debrunner Bewehrungstechnik AG
08	Stabdurchmesser ... mm
09	Bohrlochdurchmesser ... mm

430	Permanente ungespannte Anker
430.100	Beschreibung von Ankern
430.110	D&A System ANCHORX+210
01	Gewindestabanker
02	Stahlgüte ... N/mm ²
03	Schutzstufe (gem. SIA 267)
04	Innerer Tragwiderstand R _{i,k} min. ... kN
05	Ankerlänge max. ... m
06	Bohrachse fallend oder steigend ... grad
07	Marke, Typ ... nach
08	Stabdurchmesser ... mm
09	Bohrlochdurchmesser ... mm

Permanente Ungespannte Anker liefern, einbauen u. festsetzen

431

431.100	Ankern inkl. Injizieren, exkl. Liefern von Injektionsgut
431.101	D&A System ANCHORX+210
01	Zu Pos. ... 430.110
02	Verankerungslänge pro Anker
431.200	Ankerköpfe inkl. Ankerplatten und Muttern
431.201	D&A System ANCHORX+210
01	Nach Plan ...
02	Zu Pos. ... 430.110
03	Typ ... nach Debrunner Bewehrungstechnik AG
04	Abmessung Ankerplatte mm ...x...x...

433
liefern
Komponenten für das Injektionsgut zur Verwendung stelle

433.301	01	Art
	02	Zu Pos. ... 430.110
	03	Bohrlochdurchmesser ... mm
	04	Dosierung ... kg/m
	05	LE=m
R.891		Nachinjektionsschläuche, liefern und einbauen Länge von ... bis ...

440
441
**Ankerversuche und Ausführungskontrollen für ungespannte Ank
Ausziehversuche an ungespannten Ankern durchführen**

441.100		Ausziehversuche nach den Normen SIA 267, Ziffer 11.7 und SIA 267/1, Ziffer 7.2. Inbegriffene Kraftstufenwartezeit total 60 Minuten.
	01	Anzahl inbegriffene Baustelleneinsätze ...
441.101	01	Zu Pos ...
	02	Anfangskraft F_a kN ...
	03	Prüfkraft F_pv kN ...
	04	Anzahl Kraftstufen bis zur Prüfkraft ...
441.200		Vergütung für längere Wartezeit bei Ausziehversuchen. Ausmass: Gruppenstunden
441.201	01	Zu Pos ...
441.300		Zusätzliche, bauseits bedingte Baustelleneinsätze
441.301	01	Art ...

02 Zu Pos ...

442	Qualitätsprüfungen an ungespannten Ankern durchführen
442.100	Zugproben nach den Normen SIA 267, Ziffer 11.7 und SIA 267/1, Ziffer 7.2. Inbegriffene Kraftstufenwartezeit total 15 Minuten. Ausmass: Anzahl Prüfungen.
	01 Anzahl inbegriffene Baustelleneinsätze ...
442.101	01 Zu Pos ...
	02 Anfangskraft F _a kN ...
	03 Prüfkraft F _{pv} kN ...
442.200	Vergütung für längere Wartezeit bei Ausziehversuchen. Ausmass: Gruppenstunden
441.201	01 Zu Pos ...
442.300	Zusätzliche, bauseits bedingte Baustelleneinsätze
	01 Art ...
	02 Zu Pos ...
450	Nebenarbeiten
451	Nachinjektionen
451.100	Nachinjektionsvorrichtungen einbauen. Ausmass: Ankerlänge.
451.101	01 Für einmaliges Nachinjizieren m
	02 Für mehrfaches Nachinjizieren mit Rückspülleitung
	03 Für Nachinjizieren, Art ...
	04 Im Bereich ...
	05 Zu Pos ...
451.200	Nachinjizieren, inkl. Vorbereitungsarbeiten und Reinigen der Einrichtung. Ausmass: Gruppenstunden. Bemerkung: das Liefern der Komponenten für das Injektionsgut ist mit Pos. 412, 423 oder 433 zu beschreiben.
451.201	01 Für einmaliges Nachinjizieren
	02 Für mehrfaches Nachinjizieren mit Rückspülleitung
	03 Für Nachinjizieren, Art ...
	04 Im Bereich ...
	05 Zu Pos ...